

№	Место установки лифта	Материалы, работы	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Лучистая, дом 8 лифт 1 (630 кг, широкий) 34697	Работы по провешиванию шахты (определение вертикальных осей кабины, противовеса, порталов дверей шахты, определение отклонений от установочных чертежей). Причины: некачественный монтаж и/или усадка дома.	1,00	40 000,00	40 000,00
2		Регулировка осей, штихмаса и развертки направляющих кабины и противовеса на основании результатов провешивания.	1,00	170 000,00	170 000,00
3		Регулировка порталов дверей шахты на основании результатов провешивания (указано максимальное количество).	22,00	12 000,00	264 000,00
4		Замена пускателя главного привода (пускатель, доп. контакты, фильтр, провода, ншви). Предупредительный ремонт. Нарботка на отказ.	1,00	15 000,00	15 000,00
5		Модернизация диспетчерской связи. Установленная на данный момент система морально устарела, сбоит, не способна отображать динамическое состояние лифта.	1,00	40 000,00	40 000,00
		Замена ограничителя скорости и его троса. Предупредительный ремонт. Большой износ.	1,00	78 000,00	78 000,00
6		Настройка частотного преобразователя после регулировки направляющих кабины, противовеса. (номинальная скорость, точные остановки, разгон, торможение, время остановки и т.д.)	1,00	15 000,00	15 000,00
7	Лучистая, дом 8 лифт 2 (400 кг) 50501	Работы по провешиванию шахты (определение вертикальных осей кабины, противовеса, порталов дверей шахты, определение отклонений от установочных чертежей). Причины: некачественный монтаж и/или усадка дома.	1,00	30 000,00	30 000,00
8		Регулировка осей, штихмаса и развертки направляющих кабины и противовеса на основании результатов провешивания.	1,00	150 000,00	150 000,00
9		Регулировка порталов дверей шахты на основании результатов провешивания (указано максимальное количество).	22,00	9 000,00	198 000,00
10		Замена пускателя главного привода (пускатель, доп. контакты, фильтр, провода, ншви). Предупредительный ремонт. Нарботка на отказ.	1,00	15 000,00	15 000,00
11		Модернизация диспетчерской связи. Установленная на данный момент система морально устарела, сбоит, не способна отображать динамическое состояние лифта.	1,00	40 000,00	40 000,00
		Замена ограничителя скорости и его троса. Предупредительный ремонт. Большой износ.	1,00	78 000,00	78 000,00
12		Настройка частотного преобразователя после регулировки направляющих кабины, противовеса. (номинальная скорость, точные остановки, разгон, торможение, время остановки и т.д.)	1,00	15 000,00	15 000,00

13	Лучистая, дом 8 лифт 4 (400 кг) 50500 ОСТАНОВЛЕН	Работы по провешиванию шахты (определение вертикальных осей кабины, противовеса, порталов дверей шахты, определение отклонений от установочных чертежей). Причины: некачественный монтаж и/или усадка дома.	1,00	30 000,00	30 000,00
14		Регулировка осей, штихмаса и развертки направляющих кабины и противовеса на основании результатов провешивания.	1,00	150 000,00	150 000,00
15		Регулировка порталов дверей шахты на основании результатов провешивания (указано максимальное количество).	22,00	9 000,00	198 000,00
16		Замена пускателя главного привода (пускатель, доп. контакты, фильтр, провода, ншви). Предупредительный ремонт. Нарботка на отказ.	1,00	15 000,00	15 000,00
17		Модернизация диспетчерской связи. Установленная на данный момент система морально устарела, сбоит, не способна отображать динамическое состояние лифта.	1,00	40 000,00	40 000,00
		Замена ограничителя скорости и его троса. Трос сидит на дне ручья шкива. Эксплуатация лифта запрещена.	1,00	78 000,00	78 000,00
18		Настройка частотного преобразователя после регулировки направляющих кабины, противовеса. (номинальная скорость, точные остановки, разгон, торможение, время остановки и т.д.)	1,00	15 000,00	15 000,00
19		Лучистая, дом 8 лифт 3 (630 кг) 14992	Работы по провешиванию шахты (определение вертикальных осей кабины, противовеса, порталов дверей шахты, определение отклонений от установочных чертежей). Причины: некачественный монтаж и/или усадка дома.	1,00	50 000,00
20	Регулировка осей, штихмаса и развертки направляющих кабины и противовеса на основании результатов провешивания.		1,00	200 000,00	200 000,00
21	Регулировка порталов дверей шахты на основании результатов провешивания (указано максимальное количество).		22,00	12 000,00	264 000,00
22	Замена пускателя главного привода (пускатель, доп. контакты, фильтр, провода, ншви). Предупредительный ремонт. Нарботка на отказ.		1,00	15 000,00	15 000,00
23	Модернизация диспетчерской связи. Установленная на данный момент система морально устарела, сбоит, не способна отображать динамическое состояние лифта.		1,00	40 000,00	40 000,00
24	Настройка частотного преобразователя после регулировки направляющих кабины, противовеса. (номинальная скорость, точные остановки, разгон, торможение, время остановки и т.д.)		1,00	15 000,00	15 000,00
25	Замена ограничителя скорости и его троса. Предупредительный ремонт. Большой износ.		1,00	78 000,00	78 000,00
26	Перенос осветительных приборов в шахте лифта. Осветительные приборы закрыты шунтами на направляющих (ошибка монтажа).		24,00	1 000,00	24 000,00

27	Лучистая, дом 8 общее	Монтаж электропроводки освещения машинного помещения лифтов 1,2,3,4 согласно установочным чертежам.	1,00	25 000,00	25 000,00
28		Изготовление индивидуального программного обеспечения для стабильной работы лифтов в группе из 4-х, вызов грузового лифта, обязательная парковка одного лифта на 1-ом этаже, разъезд лифтов по этажам.	4,00	25 000,00	100 000,00
30		Установка фотобарьеров в кабину лифта	4,00	25 000,00	100 000,00
31		Ремонт стяжки приямка лифта. Устранить выбоины.	2,00	5 000,00	10 000,00
32		Монтаж экранированных линий связи между станциями управлениями лифтов для помехоустойчивости.	1,00	10 000,00	10 000,00
				ИТОГО:	2 605 000,00

Работы по провешиванию шахты, регулировке направляющих и порталов дверей шахты взаимосвязаны, их отдельное выполнение невозможно.

Нельзя добиться правильной и комфортной работы частотного преобразователя пока не будет выполнена механическая регулировка направляющих кабины и противовеса.

После регулировки порталов дверей шахты может потребоваться произвести замену обрамлений.